

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП "Красноуральское
теплоснабжающее предприятие"

А.С. Огурцов

2025 г.


План
мероприятий при подготовке МКД к отопительному сезону 2025-2026 гг.
ООО "МУП Красноуральский коммунальщик"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "МУП Красноуральский
коммунальщик"

Д.С. Подзоров


2025 г.



№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты на выполнение работ, тыс. рублей		Ответственный за исполнение	Срок выполнения работ	Примеч.
		план	факт			
1	Утеплить и отремонтировать входные двери подъездов МКД	50,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
2	Осмотр и установка пружин или доводчиков на входных дверях подъездов МКД	10,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
3	Утепление и закрытие чердачных помещений	170,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
4	Проверка, прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	400,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
5	Осмотр и ремонт кровель в местах вероятных протечек	40,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
6	Ремонт труб наружного водостока	100,00		Половников С.А.	до 01.09.25 г.	
7	Провести ревизию оборудования вводно-распределительных устройств (ВРУ)	50,00		Половников С.А.	до 01.09.25 г.	
8	Провести ревизию этажных электрических щитов	120,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
9	Замена, ремонт остекления лестничных клеток	250,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
10	Ремонт входной группы	40,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
11	Осмотр, ремонт трубопроводов ХВС, канализации	25,00		Колесов В.С.	до 01.09.25 г.	
12	Завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период	1255,00				
ИТОГО:						
РАБОТЫ: по РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС						
I. Проведение технического обслуживания системы отопления						
1.1.	Проверка состояния, укомплектование узлов учета тепловой энергии в 16 МКД для контроля параметров теплоносителя	30,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
1.2.	Проверка средств измерений, входящих в состав узлов учета тепловой энергии, срок поверки которых истек, в специализированной организации, по следующим адресам: ул. Ломоносова, 6, ул. Республиканская, 34, ул. 7 ноября, 46, 48, ул. Ленина, 13, 17, 19, ул. Чехова, 15 корпус 1 - 8 узлов учета тепловой энергии	240,00		Подзоров Д.С.	до 01.09.25 г.	

1.3.	Гидравлическое испытание системы отопления на плотность и прочность. Ремонт по устранению замечаний в результате опрессовки - 119 МКД	300,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
1.4.	Гидропневмопромывка системы отопления - 119 МКД			Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
1.5.	Гидропневмопромывка теплообменников 8 шт. (ул. Ленина, 13, 17, 19, ул. Дзержинского, 17, 21, ул. Ломоносова, 2а 5а, ул. 7 ноября, 47)	60,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
	ИТОГО:	630,00				
2. Проведение профилактических и ремонтных работ						
2.1.	Замена изношенных участков трубопроводов системы отопления и ГВС в чердачных и подвальных помещениях МКД	170,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
2.2.	Провести ревизию и замену неисправной запорной арматуры	40,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
2.3.	Установка и ремонт кранов на стояках отопления и ГВС (при необходимости)	30,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
2.4.	Ремонт теплообменников по ул. Ленина, 3, ул. Ленина, 13	70,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
	ИТОГО:	310,00				
3. Изоляция трубопроводов системы отопления в МКД						
3.1.	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах системы отопления и ГВС в чердачных и подвальных помещениях МКД	30,00		Масликов А.В.	до 01.09.25 г.	
	ИТОГО:	30,00				
	ВСЕГО:	2225,00				

Зам. директора



М.А. Бердникова